

Exempel på vidtagna åtgärder.

Eka beslutade efter varningar från SGI att snabbt vidtaga skredförebyggande åtgärder i form av kalkpelare och öka "motvikten" i Göta älv genom att lägga ut sten på botten. 1997. Kostade ca 70 mkr.

Vi fick tillstånd 1996 att bygga en deponi för förorenad jord. Detta tillstånd har ej utnyttjats delvis pga en riskvärdering av framtida konsekvenser. Eka byggde istället en jordreningsanläggning som startades 2000. Denna kostade ca 50 mkr.

Eka i Bohus byggde en bentonitbarriär ca 200 m lång under 2001 för att hindra Göta älvs vattennivå-variationer att laka ur förorenad mark. Kostnad: drygt 2 mkr.